

COMMITTENTE:



COMUNE DI MOLITERNO

Provincia di POTENZA

REGIONE BASILICATA

"REALIZZARE I MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ED UN'ADEGUATA RETE DI CENTRI DI RACCOLTA "
FONDI FEARS 2014-2020 ASSE 5 - AZIONE 6A.6.1.2
REGIONE BASILICATA DIP.TO AMBIENTE ED ENERGIA

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MOLITERNO VIA ISTRIA - CENTRO URBANO

PROGETTO DEFINITIVO


04.00.01_ANALISI DEI PREZZI

SCALA :

1:varie

PROGETTISTA: Geom. Vincenzo DOTI

GIUGNO 2021



STRUTTURE: Ing. Michele ALBANO

GEOLOGIA: Geol. Rocco SPAGNUOLO

File:


ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN LOCALITA' CURCIO
PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE: Comune di Moliterno

Data, 25/05/2021

IL TECNICO
Geom. Vincenzo DOTI



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP1	Fornitura e posa in opera di Monoblocco prefabbricato ad uso ufficio con bagno interno avente le seguenti caratteristiche: * Dimensioni esterne 4,00 x 2,40 m; * Pavimentazione in l... tore, tre prese 10/16 Ampere, Interruttore generale di sicurezza differenziale termico, impianto elettrico certificato. E L E M E N T I: (L) Operaio comune ore (L) Operaio qualificato ore (L) Monoblocco prefabbricato uso ufficio con bagno cadauno (L) Nolo di autocarro o motocarro, compreso carburante, lubrificante, autista, con portata utile da 1001 kg fino a 15000 kg. ore	1,000 1,000 1,000 1,000	32,590 36,470 2'956,023 59,850	32,590 36,470 2'956,023 59,850	
	Sommano euro				3'084,933
	Oneri Sicurezza 2,5% euro				77,123
	Sommano euro				3'162,056
	Spese Generali 15.000% * (3 162.056) euro				474,308
	Sommano euro				3'636,364
	Utili Impresa 10% * (3 636.364) euro				363,636
	T O T A L E euro / cad				4'000,000
Nr. 2 NP2	Fornitura e posa in opera di Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate , per parcheggi, strade magazzini e depositi scoperti con funzione anche di vasca vola ... issabbiatore : volume utile totale llt 1950- - Deoliatore: volume utile lt1950 - Piazzale impermeabile fino a 1000 mq. E L E M E N T I: (L) Operaio specializzato installatore ore (L) Operaio comune ore (L) Operatore di macchine operatrici ore (L) Impianto di trattamento acque di prima pioggia per una superficie fino a 1000 mq. cadauno (L) Nolo di autocarro ore	4,000 4,000 1,000 1,000 1,000	41,450 32,590 39,270 2'843,899 59,850	165,800 130,360 39,270 2'843,899 59,850	
	Sommano euro				3'239,179
	Oneri Sicurezza 2,5% euro				80,979
	Sommano euro				3'320,158
	Spese Generali 15.000% * (3 320.158) euro				498,024
	Sommano euro				3'818,182
	Utili Impresa 10% * (3 818.182) euro				381,818
	T O T A L E euro / cad				4'200,000
Nr. 3 NP3	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91,c ... e da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore del grigliato in cemento 10 cm, colore rosso, dimensioni min 50 cm * 50 cm. E L E M E N T I: (L) Fornitura in opera di pavimentazione in grigliati di calcestruzzo spessore cm 10, colorato mq (L) fornitura di tessuto non tessuto in filo continuo agugliato mq (L) Sabbia di cava vagliata mc (L) Piasta vibrante da 500 kg ora (L) Operaio specializzato ore (L) operaio comune ore	1,000 1,000 0,014 0,030 0,080 0,080	11,000 5,000 12,000 8,000 36,470 32,590	11,000 5,000 0,168 0,240 2,918 2,607	
	Sommano euro				21,933
	Oneri Sicurezza 2,5% euro				0,548
	A R I P O R T A R E				22,481

